

审核:



中车戚墅堰机车有限公司

检测报告

委托单位: 常州市诚鑫金属制品有限公司

报告编号: WL1810131

样品名称	钢 管	牌 号	25Mn	样品数量	1 组	
炉批号	582483	规 格	Ø141×Ø120	来样方式	送样	
检测项目	拉伸/冲击试验			检测日期	2018.10.26	
检测标准	GB/T228.1-2010 金属材料 第 1 部分:室温试验方法 GB/T229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法					
拉伸试验	编号	抗拉强度 Rm(MPa)	规定塑性 延伸强度 Rp _{0.2} (MPa)	断后 伸长率 A (%)	断面 收缩率 Z (%)	断口情况
	/	704	592	16.0	/	正常
冲击试验	试样规格 (mm)		试验温度 (℃)		冲击吸收能量 KV ₂ (J)	
	7.5×10×55		室 温		14 10 13	

-----以下空白-----

备注: 以上检测结果仅对来样负责。

检测: 尚增飞

校对: 刘祥东

审核:

